

Số: 491/ĐTXD

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 11 năm 2023

THƯ ĐỀ NGHỊ CHÀO GIÁ

Kính gửi: Các đơn vị tham gia chào giá

Theo nhu cầu về việc thực hiện thi công sửa chữa khu vực mặt tiền đường Nguyễn Tất Thành thuộc công trình Tòa nhà văn phòng Tổng Công ty. Chúng tôi kính đề nghị Quý Công ty báo giá thực hiện theo yêu cầu sau:

Hạng mục: Sửa chữa khu vực mặt tiền đường Nguyễn Tất Thành

Công trình: Tòa nhà văn phòng Tổng Công ty.

Địa điểm: 58-60 Nguyễn Tất Thành, Phường 13, Quận 4, Tp. Hồ Chí Minh.

Dịch vụ	Thi công sửa chữa khu vực mặt tiền đường Nguyễn Tất Thành
Yêu cầu	1. Giá: Bao gồm toàn bộ chi phí và thuế có liên quan. 2. Khối lượng, chủng loại vật liệu theo phụ lục đính kèm. 3. Bảo hành: 12 tháng. 4. Thời gian báo giá: Từ ngày 17/11/2023 đến hết ngày 24/11/2023. 5. Bảng báo giá có chữ ký của người báo giá và có dấu của Công ty.
Thông tin nhận báo giá	Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn - TNHH Một thành viên Phòng Đầu tư – Xây dựng cơ bản Địa chỉ: 58 - 60 Nguyễn Tất Thành, Phường 13, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh. Người nhận: Đinh Quang Liêu – Nhân viên Phòng Đầu tư – XDCB Điện thoại: 0907 497679 Email: lieudq@cns.com.vn

Rất mong Quý Công ty xem xét và báo giá theo nội dung trên.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: ĐTXD.

Hồ sơ đính kèm: Bản vẽ sửa chữa khu vực mặt tiền đường Nguyễn Tất Thành (KT 01 – KT 07).

GIÁM ĐỐC ĐẦU TƯ – XDCB

Nguyễn Trọng Khoa

PHỤ LỤC

(Đính kèm Thư đề nghị chào giá số 491/ĐT XD ngày 16 tháng 11 năm 2023)

STT	Tên công tác	Đơn vị	Khối lượng	Chủng loại vật liệu
1	Cạo bỏ lớp sơn tường ngoài nhà (vách ốp tấm cemboard)	m ²	19,433	
2	Bả matit 2 lớp vào tường ngoài nhà (vách ốp tấm cemboard)	m ²	22,312	Bột Dulux hoặc tương đương
3	Sơn nước ngoại thất (01 lót + 02 phủ)	m ²	22,312	Sơn Dulux ngoại thất hoặc tương đương
4	Tháo dỡ tấm cemboard hư hỏng (ốp vách)	m ²	2,879	
5	Cung cấp và lắp dựng vách ngăn bằng tấm cemboard ngoài trời, dày 10mm	m ²	2,879	Cemboard SCG, duraflex hoặc tương đương
6	Xả nhám, vệ sinh trần sảnh đón	m ²	37,312	
7	Sơn nước trần sảnh đón (01 nước lót + 02 nước phủ)	m ²	37,312	Sơn Dulux nội thất hoặc tương đương
8	Tháo dỡ vữa chỉ đầu tường rào	m	10,730	
9	Ốp gạch giả đá chỉ đầu tường, quy cách theo thiết kế (dùng gạch 600x1200mm)	m ²	10,730	Gạch Đồng Tâm hoặc tương đương
10	Nẹp V inox 304 KT: 30x30x1mm (2 nẹp)	md	7,80	Inox 304
11	Nẹp V inox 304 KT: 50x50x1mm	md	7,60	Inox 304
12	Vệ sinh gạch ốp tường rào	m ²	55,302	
13	Vệ sinh, Đánh bóng, xử lý keo đá granite	m ²	150,325	
14	Tháo dỡ gạch ốp tường	m ²	0,750	
15	Ốp tường bằng gạch trang trí 150x500mm, vữa XM M75, PC40	m ²	0,750	Gạch trang trí theo hiện trạng
16	Lắp dựng, tháo dỡ dàn giáo trong, chiều cao chuẩn 3,6m	100m ²	0,264	
17	Lắp dựng, tháo dỡ dàn giáo trong, mỗi 1,2m tăng thêm	100m ²	0,264	
18	Vận chuyển xà bần ra khỏi công trình	m ³	1,129	